

งวดงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านป่าตอ ตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

งวดที่ ๑ จ่ายเงิน (๓๐ %) ของราคาค่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างระบบประปาให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- ปรับพื้นที่ ปักผังกำหนดขอบเขตตำแหน่งระยะ ทหาระดับและตำแหน่งที่ตั้งของงานต่างๆ ให้เหมาะสม
- ดึงน้ำใสตามแบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐ ตอกเสาเข็ม ขุดดิน เทคอนกรีต พื้นกันดั่ง เสริมเหล็ก ผนังดั่ง แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบและรายการ
- หอดังสูง ตามแบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๔๕ ตอกเสาเข็ม ขุดดิน เสริมเหล็ก เทคอนกรีตถึงระดับ คานคอดิน ตั้งแบบเสาหอดังสูงทั้ง ๔ ด้าน จนถึงระดับคานรับกันดั่ง พร้อมทั้งตรวจสอบ ศูนย์กลางดั่งและระยะห่างระหว่างเสาในแต่ละช่วงคานให้แล้วเสร็จ
- โรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๓
ตอกเสาเข็ม ขุดดิน เสริมเหล็ก คานคอดิน เทพื้นคอนกรีต แล้วเสร็จ
- ส่งตัวอย่าง - เครื่องสูบน้ำ
 - มาตรฐานน้ำ ศก. ๖"
 - เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด ๗.๕ HP ๓ P
 - ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำขนาด (๕.๕ KW) ๗.๕HP ๓P (๕.๕ KW)
 - เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่างในน้ำ

ให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจสอบ เห็นชอบก่อนนำมาใช้งาน

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวจำนวน ๑ ป้าย
ระยะเวลา ๖๐ วัน (นับถัดจากวันทำสัญญา)

งวดที่ ๒ จ่ายเงิน (๓๐%) ของราคาค่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างระบบประปาให้แล้วเสร็จดังนี้

- ดึงน้ำใส ตามแบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐ ตั้งแบบเสริมเหล็กเทคอนกรีตฝาด้านบนดั่งน้ำใสแล้วเสร็จ ทั้งหมดโดยไม่ต้องฉาบปูน - ทาสี แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบและรายการ
- หอดังสูง ตามแบบ ๓๑๑๑๐๔๕ ตั้งแบบ เสริมเหล็กเทคอนกรีต เสา และ คาน ทั้งหมดจนถึงกัน หอดังแล้วเสร็จ ยกเว้นงานฉาบปูน ทาสี และการประสานระบบท่อต่างๆ
- ชุดประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๖ แล้วเสร็จ
ระยะเวลา ๑๒๐ วัน (นับถัดจากวันทำสัญญา)

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน (๔๐%) ของราคาค่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างระบบประปาให้แล้วเสร็จดังนี้

- ดึงน้ำใส ตามแบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐ ดำเนินการก่อสร้างส่วนที่เหลือจากงวดที่๒แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบและรายการ
- หอดังสูง ตามแบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๔๕ ตั้งแบบเสริมเหล็กดั่งพร้อมเทคอนกรีต ดำเนินการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือจากงวดที่๒แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบและรายการ
- โรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๓ ดำเนินการก่อสร้างส่วนที่เหลือแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบ และรายการ
- ป้ายบอกระดับน้ำใส ตามแบบเลขที่ ๙๙๑๐๐๒ แล้วเสร็จทุกประการ

- การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ ตามแบบเลขที่๙๑๑๐๐๖ แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบและรายการ
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบและรายการ
- งานทาสี
- ส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา
- ส่งมอบเครื่องมือวัดความเป็นกรด - ด่างในน้ำ
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) ๑ ป้าย แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- ดำเนินการจ่ายน้ำประปา เข้าระบบท่อเมนประปาเต็ม
ระยะเวลา ๑๘๐ วัน (นับถัดจากวันทำสัญญา)



(นายวิรัตน์ จันทรมณี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ



(นายวัชร ไขแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง

กรรมการ



(นายบรรณ จิตต์เจตน์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการ



(นายองอาจ รอดรัมย์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ



(นายนิพิฐ ศรีอินทร์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ